

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Ilość	Ilość	Jedn.
1			Remont okładzin ścian pomieszczeń szatni i natrysków pom. 1,29; 1,30; 1,31; 1,32; 1,33; 1,34; 1,35; 1,36; 1,37; 1,38; 1,39; 1,40		
1.1	KNR 0401 0701-0100		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach - Skucie płytek ceramicznych ściennych	160,8000	m2
			Ilość: 5,20 * 10 * 2,00 + 3,00 * 2,00 * 4 + 2,80 * 2,00 * 2 + 2,50 * 2,00 * 2 + 2,90 * 2,00 * 2 = 160,8000		
1.2	KNR 0404 0102-0200		Rozebranie murów i słupów z cegły powyżej terenu w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo wapiennej - ścianki natrysków	28,1600	m3
			Ilość: 0,80 * 2,20 * 16 = 28,1600 Mnożniki: R = 0,95500		
1.3	KNR 0401 0709-0100		Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy wapiennej na wapnie gaszonym, na ścianach otrcinowanych lub z dranicami, otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2	16,0000	szt.
			Ilość: 16,0000		
1.4	KNR 0401 0713-0100		Przetarcie wapnem gaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet	646,2000	m2
			Ilość: pom: 1,29: (5,20 * 2 + 5,60 * 2) * 3,00 = 64,8000 pom: 1,30: (5,20 * 2 + 3,00 * 2) * 3,00 = 49,2000 pom: 1,31: (1,30 * 2 + 3,00 * 2) * 3,00 = 25,8000 pom: 1,32: (4,30 * 4 + 2,70 * 2 + 1,20 * 4) * 3,00 = 82,2000 pom: 1,33: (5,60 * 2 + 2,50 * 2 + 1,50 * 2 + 1,20 * 4) * 3,00 = 72,0000 pom.: 1,34: (5,60 * 2 + 2,90 * 2) * 3,00 = 51,0000 pom: 1,35: (5,50 * 2 + 5,60 * 2 + 1,70 * 2 + 0,50 * 2) * 3,00 = 79,8000 pom: 1,36: (5,60 * 2 + 3,00 * 2) * 3,00 = 51,6000 pom: 1,37: (5,50 * 2 + 1,50 * 2) * 3,00 = 42,0000 pom: 1,38: (4,00 * 2 + 2,80 * 2) * 3,00 = 40,8000 pom: 1,39: (4,00 * 2 + 2,80 * 2) * 3,00 = 40,8000 pom: 1,40 (2,80 + 5,60 + 3,10 + 3,60 + 0,30) * 3,00 = 46,2000 Razem = 646,2000		
1.5	NNRNKB 0202 1134-0201		Gruntowanie podłogi pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	646,2000	m2
			Ilość: 646,20 = 646,2000		
1.6	NNRNKB 0202 2803-0200		Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 12,5x25 na zaprawie klejowej ATLAS, grubość warstwy zaprawy klejowej 3mm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)	271,8000	m2
			Ilość: pom: 1,30: (5,20 * 2 + 3,00 * 2) * 3,00 = 49,2000 pom: 1,31: (1,30 * 2 + 3,00 * 2) * 2,00 = 17,2000 pom: 1,32: (4,30 * 4 + 2,70 * 2 + 1,20 * 4) * 2,00 = 54,8000 pom: 1,33: (5,60 * 2 + 2,50 * 2 + 1,50 * 2 + 1,20 * 4) * 2,00 = 48,0000 pom.: 1,34: (5,60 * 2 + 2,90 * 2) * 3,00 = 51,0000 pom: 1,36: (5,60 * 2 + 3,00 * 2) * 3,00 = 51,6000 Razem = 271,8000		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Ilość	Ilość	Jedn.
1.7	KNR 0202 1505-0100		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "polinit". - farba emulsyjna zmywalna ściany	374,4000	m2
			Ilość: 374,4000 = 374,4000		
1.8	KNR 0202 1505-0100		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "polinit". - farba emulsyjna zmywalna sufity	179,0700	m2
			Ilość: 28,53 + 14,50 + 3,75 + 11,76 + 14,57 + 14,21 + 31,85 + 17,24 + 8,36 + 10,92 + 11,51 + 11,87 = 179,0700		
1.9	NNRNKB 0202 1134-0101		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	179,0700	m2
			Ilość: 179,0700		
1.10	Analiza własna:		Montaż i dostawa wylewek natryskowych ściennych	12,0000	szt.
			Ilość: 12,0000		
1.11	Analiza własna:		Montaż i dostawa umywalk z bateriami	8,0000	szt.
			Ilość: 8,0000		
1.12	Analiza własna:		Montaż i dostawa misek ustępowych z płuczkami typu COMPACT	7,0000	szt.
			Ilość: 7,0000		
2			Wymiana stolarki drzwiowej		
2.1	KNNR 0003 0702-0600		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - drzwi aluminiowe pełne profil zimny	9,0000	m2
			Ilość: do pom. nr 1,27: 1,80 * 2,00 = 3,6000 do pom. nr 1,19: 1,80 * 2,00 = 3,6000 do pom. 0,90 * 2,00 = 1,8000 Razem = 9,0000		