

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 7.0*31.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 218.050	 218.050
				<b>RAZEM</b>	<b>218.050</b>
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 31.15+7.0*2	m m	 45.150	 45.150
				<b>RAZEM</b>	<b>45.150</b>
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 2*3.7	m m	 7.400	 7.400
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 2*1.60*0.15+7.0*2*0.2+31.15*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.510	 9.510
				<b>RAZEM</b>	<b>9.510</b>
5	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych 25	m m	 25.000	 25.000
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
6	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analiza indywidualna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km z utylizacją papy 218.05*0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.542	 6.542
				<b>RAZEM</b>	<b>6.542</b>
7	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża 7.0*31.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 218.050	 218.050
				<b>RAZEM</b>	<b>218.050</b>
8	KNR 0-22 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie 7.0*31.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 218.050	 218.050
				<b>RAZEM</b>	<b>218.050</b>
9	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (2*7.0+31.15)*0.20+4.0*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.630	 9.630
				<b>RAZEM</b>	<b>9.630</b>
10	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 31.15+2*7.0	m m	 45.150	 45.150
				<b>RAZEM</b>	<b>45.150</b>
11	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 2*3.7	m m	 7.400	 7.400
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
12	KNR 4-03 0702-03	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na drewnie 25	szt. szt.	 25.000	 25.000
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>