

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² - demontaż skrzydeł i ościeżnic aluminiowych	szt.		
d.1	0354-09				
	analogia				
	Szatnia pra- wa	1	szt.	1,000	
	Szatnia lewa	1	szt.	1,000	
				RAZEM	2,000
2	KSNR 2	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - analogia (0,5 R i S)	m ²		
d.1	1002-01				
	analogia	0,90*2,00	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
3	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spільni- nych	m ²		
d.1	0426-04	(0,40+0,17+4,37+4,80+3,84)*2,20-0,90*2,00-0,80*2,00	m ²	26,476	
	Szatnia pra- wa	(4,83+4,80+4,00)*2,20-0,90*2,00-0,80*2,00	m ²	26,586	
	Szatnia lewa				
				RAZEM	53,062
4	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05				
	Szatnia pra- wa	4,80*3,95	m ²	18,960	
	Szatnia lewa	4,83*4,00	m ²	19,320	
				RAZEM	38,280
5	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09				
	Szatnia pra- wa	4,80*3,95+(0,40+0,17+4,37+4,80+3,84)*2,60-0,90*2,00-0,80*2,00	m ²	50,868	
	Szatnia lewa	4,83*4,00+(4,83+4,80+4,00)*2,60-0,90*2,00-0,80*2,00	m ²	51,358	
				RAZEM	102,226
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-07	- demontaż okien aluminiowych			
	Szatnia pra- wa	4	szt.	4,000	
	Szatnia lewa	4	szt.	4,000	
				RAZEM	8,000
7	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0354-11				
	analogia	0,70*4*2	m	5,600	
	Szatnia pra- wa	0,70*4*2	m	5,600	
	Szatnia lewa				
				RAZEM	11,200
8	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m ³		
d.1	1101-02				
	1101-05	poz.1*0,8*2,00*0,05+poz.2*0,90*2,00*0,04+poz.3*0,01+poz.4*0,015+poz.5* 0,005+poz.6*0,70*1,53*0,07+poz.7*0,20*0,02	m ³	2,550	
				RAZEM	2,550
2		ROBOTY REMONTOWE			
2.1		Posadzki			
9	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejs- cu z zatarciem na ostro -przyjęto 15% powierzchni	m ²		
d.2.	0803-01				
	1				
	Szatnia pra- wa	4,80*3,95*0,15	m ²	2,844	
	Szatnia lewa	4,83*4,00*0,15	m ²	2,898	
				RAZEM	5,742
10	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.2.	202 1130-02				
	1				
	1130-03				
	Szatnia pra- wa	4,80*3,95	m ²	18,960	
	Szatnia lewa	4,83*4,00	m ²	19,320	
				RAZEM	38,280
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2.	202 1134-01				
	1				
	Szatnia pra- wa	4,80*3,95	m ²	18,960	
	Szatnia lewa	4,83*4,00	m ²	19,320	
				RAZEM	38,280
12	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
d.2.	1123-02				
	1				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Szatnia pra- wa	4,80*3,95	m ²	18,960	
	Szatnia lewa	4,83*4,00	m ²	19,320	
				RAZEM	38,280
13 d.2. 1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
	Szatnia pra- wa	4,80*3,95	m ²	18,960	
	Szatnia lewa	4,83*4,00	m ²	19,320	
				RAZEM	38,280
14 d.2. 1	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
	Szatnia pra- wa	(4,80+3,95)*2-0,90-0,80	m	15,800	
	Szatnia lewa	(4,83+4,00)*2-0,90-0,80	m	15,960	
				RAZEM	31,760
2.2		Stolarka drzwiowa i okienna			
15 d.2. 2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe stalowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, z kratką nawiewną o przekroju nie mniejszym niż 220 cm2	m ²		
	Szatnia pra- wa	0,90*2,00	m ²	1,800	
	Szatnia lewa	0,90*2,00	m ²	1,800	
				RAZEM	3,600
16 d.2. 2	KNR 0-19 0931-06	Wymiana starej stolarki na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie	m ²		
	Szatnia pra- wa	0,80*2,00	m ²	1,600	
	Szatnia lewa	0,80*2,00	m ²	1,600	
				RAZEM	3,200
17 d.2. 2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż listwy progowej	szt		
	Szatnia pra- wa	1	szt	1,000	
	Szatnia lewa	1	szt	1,000	
				RAZEM	2,000
18 d.2. 2	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m ²		
	Szatnia pra- wa	0,70*1,53*4	m ²	4,284	
	Szatnia lewa	0,70*1,54*4	m ²	4,312	
				RAZEM	8,596
19 d.2. 2	KNR 2-02 1218-04	Podokienniki wewnętrzne długości 1 m	szt.		
	Szatnia pra- wa	4	szt.	4,000	
	Szatnia lewa	4	szt.	4,000	
				RAZEM	8,000
20 d.2. 2	KNR-W 2-02 2104-01 analogia	Parapety zewnętrzne - elementy grubości do 2 cm i szerokości do 20 cm	m		
	Szatnia pra- wa	4*0,75	m	3,000	
	Szatnia lewa	4*0,75	m	3,000	
				RAZEM	6,000
21 d.2. 2	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
	Szatnia pra- wa	(0,70+1,53*2)*4	m	15,040	
	Szatnia lewa	(0,70+1,54*2)*4	m	15,120	
				RAZEM	30,160
22 d.2. 2	KNR 4-01 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - na ościeżach szerokości do 20 cm	m ²		
	Szatnia pra- wa	(0,70+1,53*2)*4*0,20	m ²	3,008	
	Szatnia lewa	(0,70+1,54*2)*4*0,20	m ²	3,024	
				RAZEM	6,032
2.3		Roboty malarskie			

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach	m ²		
d.2.	0713-03				
3					
	Szatnia prawa	$(0,40+0,17+4,37+4,80+3,84)*2,60-0,90*2,00-0,80*2,00$	m ²	31,908	
	Szatnia lewa	$(4,83+4,80+4,00)*2,60-0,90*2,00-0,80*2,00$	m ²	32,038	
				RAZEM	63,946
24	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) - przyjęto 40% tynków z pozycji nr 23	m ²		
d.2.	0711-03				
3					
	Szatnia prawa	$((0,40+0,17+4,37+4,80+3,84)*2,60-0,90*2,00-0,80*2,00)*0,40$	m ²	12,763	
	Szatnia lewa	$((4,83+4,80+4,00)*2,60-0,90*2,00-0,80*2,00)*0,40$	m ²	12,815	
				RAZEM	25,578
25	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na stropach	m ²		
d.2.	0713-04				
3					
	Szatnia prawa	4,80*3,95	m ²	18,960	
	Szatnia lewa	4,83*4,00	m ²	19,320	
				RAZEM	38,280
26	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
d.2.	1505-07				
3					
	Szatnia prawa	$4,80*3,95+(0,40+0,17+4,37+4,80+3,84)*2,60-0,90*2,00-0,80*2,00$	m ²	50,868	
	Szatnia lewa	$4,83*4,00+(4,83+4,80+4,00)*2,60-0,90*2,00-0,80*2,00$	m ²	51,358	
				RAZEM	102,226
27	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
d.2.	1505-08				
3					
	Szatnia prawa	$4,80*3,95+(0,40+0,17+4,37+4,80+3,84)*2,60-0,90*2,00-0,80*2,00$	m ²	50,868	
	Szatnia lewa	$4,83*4,00+(4,83+4,80+4,00)*2,60-0,90*2,00-0,80*2,00$	m ²	51,358	
				RAZEM	102,226
28	KNR 2-02	Jednokrotne lakierowanie emalią rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
d.2.	1512-06				
3					
	Szatnia prawa	$(3,95+2,60)*2+0,40*2$	m	13,900	
	Szatnia lewa	$(4,00+2,60)*2+0,40*2$	m	14,000	
				RAZEM	27,900